

Koordinatora loma

RĪGĀ
22-10-2004
Ir. Jan Blok

Padomes Direktīva 92/57/EEC

- Pagaidu vai pārvietojams būvlaukums pakļauj strādniekus lielākam riskam;
- Nepietiekama celtniecības un/vai organizatoriskā izvēle vai slikta plānošana sagatavošanas stadijā var izraisīt nelaimes gadījumus darbā. (40% pēc novērtējuma);
- Neatbilstoša koordinācija projekta īstenošanas laikā var izraisīt nelaimes gadījumus darbā.

Galvenie mērķi

- Novēršana;
- Koordinācija;
- Sadarbība

Koordinators, sagatavošanas stadija

- Kad ir vairāk nekā viens darbuzņēmējs;
- Koordinators koordinē plānošanu;
- Izstrādā darba drošības un veselības plānu (nav nepieciešami maziem būvlaukumiem, tas ir > 30 darba dienām un > strādniekiem, vai > 500 cilvēkdienām);
- Sagatavo ikviena turpmākā darba lietu.

Koordinators, izpildes stadija

- Koordinē plānošanu;
- Koordinators darba drošības un veselības noteikumu ievērošanu no darba devēju/ apakšuzņēmēju puses;
- Koriģē darba drošības un veselības plānu un lietu;
- Organizē darba devēju sadarbību;
- Ļauj ieiet būvlaukumā tikai pilnvarotām personām.

Minimālās prasības, Pielikums IV

- Stabilitāte un uzticamība;
- Enerģijas sadalīšana;
- Avārijas maršruti un izejas;
- Ugunsgrēka atklāšana un ugunsgrēka dzēšana;
- Ventilācija, temperatūra, apgaismojums;
- Īpaši riska veidi (troksnis, toksiskas vielas):
- Durvis un vārti;

Minimālās prasības, Pielikums IV

- Satiksmes maršruti – bīstamas zonas;
- Iekraušanas platformas un rampas;
- Brīva pārvietošanās darbavietā;
- Pirmā palīdzība;
- Sanitārās iekārtas;
- Pārgērbšanās telpas un aizslēdzami skapīši:
- Atpūtas telpas / sadzīves telpas.

Īpašas prasības, B daļa

- Krītoši objekti;
- Kritiens no augstuma;
- Sastatnes un kāpnes;
- Pacelšanas iekārtas;
- Instalācijas, mehānismi, iekārtas;
- Ekskavācija, pazemes darbi, tuneļi;
- Nojaukšanas darbi, jumta darbi.

Nelaiemes gadījumu aisbergs

- 30.000 bīstamu situāciju;
- 3.000 gandrīz notikušu nelaiemes gadījumu;
- 300 nelaiemes gadījumu, kuriem nepieciešams slimības atvaļinājums;
- 30 smagi nelaiemes gadījumi;
- 1 nāvīgs nelaiemes gadījums.

Nelaiemes gadījumu ķēde

- Fona apstākļi;
- Cilvēku kļūda;
- Nedroša situācija vai rīcība;
- Nelaiemes gadījums.

Uzdevuma koordinators – sagatavošanas stadija

- Organizē D+V koordinācijas struktūru;
- Koordinē ar visām iesaistītām pusēm;
- Liek pusēm izstrādāt riska novērtējumus;
- Seko, lai tiktu ievērota likumdošana un mūsdienīgums;
- Apspriež riska novērtējumus tikšanās ar pusēm un ziņo par lēmumiem;
- Regulāri ziņo par progresu;

Uzdevuma koordinators – sagatavošanas stadija

- Samazina risku izpildes stadijā;
- Iekļauj neizslēdzamus riska veidus D+V plānā/lietā;
- Nodrošina, ka D+V plāns ir iepirkuma kontrakta specifikācijas daļa;
- Nozīmē darba uzņēmēju, kurš ir atbildīgs par koordināciju izpildes stadijas laikā;
- Nodrošina, ka D+V priekšraksti ir līgumu ar apakšuzņēmējiem daļa;

Uzdevuma koordinators – sagatavošanas stadija

- Informē varas iestādes par projektu;
- Nodod D+V plānu koordinējošam darba uzņēmējam;
- Informē klientu par kontroli projekta īstenošanas laikā un novērtēšanas procesu.

Uzdevuma koordinators – izpildes stadija

- Nodrošina, ka D+V priekšraksti ir kontraktu ar apakšuzņēmējiem daļa;
- Pabeidz D+V plānu un lietu;
- Izplata D+V plānu;
- Ved sarunas ar apakšuzņēmējiem;
- Informē trešās puses;
- Novērtē apakšuzņēmēju veikto monitoringa procesu.

Uzdevuma koordinators – izpildes stadija

- Periodiski veic apgaitas, lai pārbaudītu drošību;
- Dod rīkojumus, kad ievēro noteikumu nepildīšanu;
- Ziņo par D+V priekšrakstu ievērošanu tikšanās ar klientu, darba uzņēmēju un apakšuzņēmējiem;
- Nodod lietu klientam darbu nodošanas laikā;
- Novērtē procesu.

Kļūmes

- Viens vai divi koordinatori;
- Koordinatoru kvalifikācija;
- Koordinatora laiks, vara;
- Tukšs solītājs;
- Attiecības ar riska standarta novērtējumiem un darba devēju novērtējumiem.

Īstenošana Nīderlande

- Viens vai divi koordinatori;
- Koordinatori netiek sertificēti;
- Arhitekts vai projekta izstrādāšanas kompānija rūpējas par koordināciju projektēšanas stadijā;
- Parasti galvenā darba uzņēmēja pārraugis/ koordinators/ būvlaukuma vadītājs arī rūpējas par D+V koordināciju izpildes stadijā;
- Lielākas kompānijas: nekādu problēmu.

Īstenošana

- Sagatavošanas stadijā nekādas proaktīvas īstenošanas;
- Izpildes stadijā: izsekot pārkāpumus līdz nepienācīgai plānošanai un koordinācijai;
- Konkrētu tehnisku normu un strukturālu pasākumu īstenošana.

Riska novērtējuma attiecības ar apakšuzņēmēju D+V plāniem

Laika grafiks apakšuzņēmējiem

Sākums

Beigas

Galvenie koordinatora pasākumi izpildes stadijā

- Rūpējas par kopējām normām;
- Rūpējas par apakšuzņēmēju savstarpēju darbību;
- Nepārņem no apakšuzņēmēju pienākumus saviem darbiniekiem.

Koordinatoru kursi

- Pamatkurss: tas ir, VCA sertifikāts;
- Speciāls kurss koordinatoriem par sagatavošanas stadiju: tas ir Aboma/Keboma kurss;
- Nekādu speciālu kursu koordinatoriem par izpildes stadiju;
- Lapiņas, brošūras, semināri.

Pateicos par uzmanību